優先度評価結果一覧（盛土番号順）

No.	盛土造成地の位置		大規模盛土造成地の種類	末端	被害形態想定	第二次スクリーニング計画																																				経過観察	
						優先度評価																				その他															優先順位		
						①盛土/擁壁の形状・構造						②変状							⑤造成年代		⑥変動確率					公共施設																	
	盛土番号	地区				のり面勾配	小段間隔	のり面保護工	ひな壇の傾斜部分	擁壁構造	判定	宅地地盤	擁壁	のり面	周辺施設	判定	③地下水	④盛土の下の不安定土層	造成年代	判定	点数方式（方式1）	数量化Ⅱ類方式	側部抵抗モデル	判定	優先度	住宅	避難所	輸送路	河川	鉄道	公共・福祉建物	公共施設の数	被害規模のランク	宅地造成工事規制区域	災害危険区域	人口集中地区DID	土砂災害（特別）警戒区域	急傾斜地崩壊危険区域	砂防指定地	地すべり防止区域		経過観察頻度レベル	経過観察実施予定年度
1	1-1	沢乙地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	有	無	有	有	可能性有	無	S54～S58	以降	17.8	17.9	1.0	大	A4	89			○			1	b			○					12	高	毎年度
2	1-2	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	可能性有	無	S54～S58	以降	50.7	99.8	0.9	大	B2	51						0	c			○					31	中	R6
3	1-3	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S54～S58	以降	64.2	98.9	2.2	大	B4	48						0	c			○					64	中	R7
4	2-1	沢乙地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	有	有	S54～S58	以降	38.4	99.8	0.9	大	A4	93	○			○		3	a			○					9	高	毎年度
5	2-2	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S54～S58	以降	47.5	95.1	1.5	大	B4	65				○		2	a			○					44	中	R6
6	2-3	沢乙地区	谷埋め型	のり面	すべり	×	○	○	○	○	非該当	無	有	無	無	有	可能性有	無	S54～S58	以降	50.7	99.8	0.8	大	A1	101	○					2	a			○					2	高	毎年度
7	2-4	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	可能性有	無	S54～S58	以降	41.3	85.4	1.0	大	B2	40	○					1	c			○					32	中	R6
8	2-5	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S54～S58	以降	47.5	98.9	1.3	大	B4	36	○					2	b			○					55	中	R7
9	2-6	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S54～S58	以降	47.5	98.9	1.3	大	B4	131	○			○		3	a			○					40	中	R6
10	2-7	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S54～S58	以降	47.5	98.9	1.4	大	B4	33	○			○		3	b			○					57	中	R7
11	2-8	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S54～S58	以降	38.4	80.9	1.5	大	B4	15	○			○		3	b			○					61	中	R7
12	3-1	青山地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	5.6	−3.7	1.9	小	C	205	○					1	b			○		○			95	中	R9
13	3-2	青山地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	11.9	−3.7	2.3	小	C	25	○					1	c			○					103	中	R9
14	3-3	青山地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	22.4	95.1	1.8	大	B4	128	○					2	a			○		○			41	中	R6
15	3-4	青山地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	10.1	−3.7	2.2	小	C	52	○					1	b			○					96	中	R9
16	3-5	青山地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	15.7	−3.7	2.2	大	B4	69	○					2	a			○					43	中	R6
17	3-6	青山地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	10.1	−3.7	2.1	小	C	49						0	c			○		○			99	中	R9
18	3-7	青山地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	10.1	−3.7	2.2	小	C	33						0	d			○		○			110	中	R10
19	4	青山地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	71.3	98.9	1.3	大	B4	0						0	e								89	中	R9
20	5-1	青山地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	10.1	−1.4	1.5	小	C	1						0	e								116	中	R10
21	5-2	青山地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	10.1	−1.4	2.0	小	C	0						0	e								117	中	R10
22	5-3	青山地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	10.1	−1.4	1.7	小	C	0						0	e								117	中	R10
23	6	沢乙地区	谷埋め型	のり面・擁壁	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	有	S54～S58	以降	15.7	−3.8	1.8	大	B2	17		○	○			2	b			○					26	高	毎年度
24	7-1	沢乙地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	有	S54～S58	以降	15.7	−1.4	1.7	大	B2	0		○	○			2	e								39	高	毎年度
25	7-2	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	有	S54～S58	以降	47.5	98.9	1.4	大	B2	48	○					2	a			○					21	高	毎年度
26	7-3	沢乙地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S54～S58	以降	24.8	−1.4	1.5	大	B4	22	○					1	c			○					71	中	R8
27	7-4	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S54～S58	以降	38.4	98.9	1.6	大	B4	24	○					1	c			○					70	中	R8
28	7-5	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	可能性有	無	S54～S58	以降	41.3	85.4	1.0	大	B2	7	○					1	e			○					36	中	R6
29	8-1	内ノ目地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S60～H2	以降	4.4	−1.4	1.5	小	C	3						0	e			○					114	中	R10
30	8-2	内ノ目地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S60～H2	以降	11.9	−3.7	2.2	小	C	2						0	e								115	中	R10

優先度評価結果一覧（盛土番号順）

No.	盛土造成地の位置		大規模盛土造成地の種類	末端	被害形態想定	第二次スクリーニング計画																																		経過観察	
						優先度評価																			その他																
						①盛土/擁壁の形状・構造						②変状					③地下水	④盛土の下の不安定土層	⑤造成年代		⑥変動確率				公共施設						公共施設の数	被害規模のランク								優先順位	経過観察頻度レベル	経過観察実施予定年度
	盛土番号	地区				勾配のり面	小段間隔	保護工のり面	ひび割れ部分の傾斜	擁壁構造	判定	宅地地盤	擁壁	のり面	周辺施設	判定			造成年代	判定	点数方式（方式1）	数量化Ⅱ類方式	側部抵抗モデル	判定	優先度	住宅	避難所	輸送路	河川	鉄道	公共・福祉建物			宅地造成工事規制区域	災害危険区域	人口集中地区（DID）	土砂災害（特別）警戒区域	急傾斜地崩壊危険区域	砂防指定地	地すべり防止区域			
31	8-3	内ノ目地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S60～H2	以降	10.1	-3.7	2.3	小	C	0						0	e								117	中	R10
32	9	内ノ目地区	谷埋め型	のり面	すべり	×	○	○	○	○	非該当	無	無	無	無	無	無	無	S60～H2	以降	4.4	-3.7	2.0	小	A3	56	○					2	a			○					6	高	毎年度
33	10-1	沢乙地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	有	S54～S58	以降	13.7	80.9	1.1	大	B2	2		○	○			2	e			○					37	高	毎年度
34	10-2	沢乙地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	有	S54～S58	以降	38.4	80.9	1.5	大	B2	17		○	○			2	b			○					26	高	毎年度
35	10-3	沢乙地区	谷埋め型	のり面・擁壁	すべり	×	○	○	○	○	非該当	無	有	無	無	有	可能性有	有	S54～S58	以降	41.3	99.8	0.8	大	A1	76	○	○				3	a			○		○			3	高	毎年度
36	10-4	沢乙地区、青葉台地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	可能性有	無	S54～S58	以降	41.3	85.4	1.0	大	B2	39	○					2	b			○					25	中	R6
37	10-5	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S54～S58	以降	38.4	98.9	1.5	大	B4	35	○	○				3	b			○					56	中	R7
38	10-6	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	可能性有	無	S54～S58	以降	32.7	17.9	1.2	大	B2	18		○				1	c			○					34	中	R6
39	10-7	沢乙地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S54～S58	以降	38.4	80.9	1.5	大	B4	15		○				1	c			○					72	中	R8
40	11-1	青山地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	47.5	95.1	1.5	大	B4	60	○			○		3	a			○		○			46	中	R6
41	11-2	青山地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	47.5	98.9	1.3	大	B4	3						0	e								87	中	R9
42	11-3	青山地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S61～H4	以降	64.2	98.9	1.0	大	B4	66	○					1	b			○		○			51	中	R7
43	12	青山地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	可能性有	無	S61～H4	以降	2.4	-3.2	1.1	小	B2	7	○			○		2	e			○					35	中	R6
44	13-1	内ノ目地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	可能性有	無	S60～H2	以降	13.7	-2.8	1.0	大	B2	111	○					1	b			○					23	中	R6
45	13-2	内ノ目地区、青山地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S60～H2	以降	4.4	-1.4	1.7	小	C	51				○		2	a			○					94	中	R9
46	13-3	内ノ目地区、青山地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S60～H2	以降	22.4	80.9	1.6	大	B4	33				○		2	b			○					57	中	R7
47	13-4	内ノ目地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S60～H2	以降	15.7	-3.7	2.2	大	B4	45	○					1	b			○					54	中	R7
48	13-5	内ノ目地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S60～H2	以降	15.7	13.2	1.6	大	B4	47	○					1	b			○					53	中	R7
49	13-6	内ノ目地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S60～H2	以降	11.9	-1.4	2.2	小	C	35						0	d			○					109	中	R10
50	14-1	内ノ目地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	可能性有	有	S60～H2	以降	5.6	1.0	1.0	小	A4	103	○					2	a			○					8	高	毎年度
51	14-2	内ノ目地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	有	S60～H2	以降	11.9	-3.7	2.2	小	B2	40	○					1	c			○					32	高	毎年度
52	14-3	内ノ目地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S60～H2	以降	15.7	5.5	2.0	大	B4	33						0	d			○					79	中	R8
53	14-4	内ノ目地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S60～H2	以降	11.9	-1.4	1.7	小	C	65						0	c			○					97	中	R9
54	14-5	内ノ目地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S60～H2	以降	11.9	-3.7	2.1	小	C	52						0	c			○					98	中	R9
55	15	青葉台地区	谷埋め型	のり面・擁壁	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	有	無	H2	以降	8.5	1.0	0.7	大	A4	15		○	○			2	b			○					13	高	毎年度
56	16	青葉台地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	1.0	-1.4	1.1	小	C	17						0	d			○					111	中	R10
57	17-1	青葉台地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	1.6	-1.4	1.3	小	C	10			○			1	c			○					107	中	R10
58	17-2	青葉台地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	1.6	-1.4	1.2	小	C	15			○			1	c			○					105	中	R10
59	18	青葉台地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	5.6	-1.4	1.0	大	B4	35						0	d			○					77	中	R8
60	19-1	青葉台地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	11.9	-3.7	1.6	小	C	117		○	○			2	a			○		○			92	中	R9

No.	盛土造成地の位置／盛土番号	盛土造成地の位置／地区	大規模盛土造成地の種類	末端	被害形態想定	①盛土/擁壁の形状・構造／のり面勾配	①小段間隔	①のり面保護工	①ひな壇部分の傾斜	①擁壁構造	①判定	②変状／宅地地盤	②擁壁	②のり面	②周辺施設	②判定	③地下水	④盛土の下の不安定土層	⑤造成年代／造成年代	⑤判定	⑥変動確率／点数方式（方式1）	⑥数量化Ⅱ類方式	⑥側部抵抗モデル	⑥判定	優先度	公共施設／住宅	公共施設／避難所	公共施設／輸送路	公共施設／河川	公共施設／鉄道	公共施設／公共・福祉建物	公共施設の数	被害規模のランク	宅地造成工事規制区域	災害危険区域	人口集中地区DID	土砂災害警戒区域（特別）	急傾斜地崩壊危険区域	砂防指定地	地すべり防止区域	優先順位	経過観察頻度レベル	経過観察実施予定年度
61	19-2	青葉台地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	35.5	71.4	1.8	大	B4	70	○	○				2	a			○					42	中	R6
62	19-3	青葉台地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	15.7	−3.7	2.1	大	B4	39		○				1	c			○					66	中	R7
63	19-4	青葉台地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	11.9	−1.4	1.5	小	C	31		○				1	c			○					102	中	R9
64	19-5	青葉台地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	有	無	無	有	可能性有	無	H2	以降	15.7	1.0	0.9	大	A4	60	○	○				2	a			○					10	高	毎年度
65	19-6	青葉台地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	13.7	−3.7	2.5	小	C	19	○					1	c			○					104	中	R10
66	19-7	青葉台地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	2.4	−2.6	2.0	小	C	66		○	○			2	a			○					93	中	R9
67	19-8	青葉台地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	13.7	−3.7	2.5	小	C	34		○				1	c			○					101	中	R9
68	19-9	青葉台地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	10.1	−2.6	2.6	小	C	39		○				1	c			○					100	中	R9
69	20-1	菅谷地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	有	H3～H9	以降	44.4	95.1	1.6	大	B2	135	○	○				2	a								19	高	毎年度
70	20-2	菅谷地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	24.8	5.5	1.9	大	B4	13		○				1	c								73	中	R8
71	20-3	菅谷地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	24.8	13.2	1.9	大	B4	7	○					1	e								84	中	R8
72	20-4	菅谷地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	47.5	95.1	1.5	大	B4	105	○					1	b								48	中	R6
73	20-5	菅谷地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	38.4	95.1	1.7	大	B4	24	○					2	b								59	中	R7
74	20-6	菅谷地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	32.7	71.4	1.8	大	B4	28						0	d								81	中	R8
75	20-7	菅谷地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	24.8	5.5	2.0	大	B4	35						0	d								77	中	R8
76	21-1	菅谷地区	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	15.7	−3.7	1.9	大	B4	50	○	○				2	a								47	中	R6
77	21-2	菅谷地区	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	24.8	−3.7	2.1	大	B4	25						0	d								82	中	R8
78	22-1	青葉台	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	13.7	13.2	1.4	大	B4	5	○		○			2	e					○			85	中	R8
79	22-2	青葉台	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	7.0	−1.4	1.2	小	C	6						0	e								112	中	R10
80	22-3	青葉台	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	13.7	−1.4	1.4	小	C	4			○			1	e			○					113	中	R10
81	23-1	青葉台	谷埋め型	のり面・擁壁	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	有	無	H2	以降	4.4	−3.7	1.3	小	A4	12						0	d			○					17	高	毎年度
82	23-2	青葉台	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H2	以降	10.1	−2.6	2.1	小	C	14	○					1	c			○					106	中	R10
83	24-1	内ノ目、青葉台	谷埋め型	のり面・擁壁	すべり	×	○	○	○	○	非該当	無	無	無	無	無	無	有	S60～H2	以降	38.4	80.9	1.5	大	A1	31	○	○				2	b					○			4	高	毎年度
84	24-2	内ノ目	谷埋め型	のり面・擁壁	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	有	S60～H2	以降	24.8	13.2	1.8	大	B2	14	○	○				2	b								28	高	毎年度
85	25-1	菅谷	谷埋め型	擁壁	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	有	無	無	有	有	有	H3～H9	以降	7.0	−2.8	1.1	小	A4	36		○				1	c					○			14	高	毎年度
86	25-2	菅谷	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	有	H3～H9	以降	15.7	5.5	1.9	大	B2	127		○				1	b								22	高	毎年度
87	25-3	菅谷	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	有	無	H3～H9	以降	17.8	−2.8	1.3	大	A4	17		○				1	c								15	高	毎年度
88	25-4	菅谷	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	22.4	95.1	1.7	大	B4	63						0	c								62	中	R7
89	25-5	菅谷	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	38.4	98.9	1.5	大	B4	56						0	c								63	中	R7
90	25-6	菅谷	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	24.8	−1.4	2.0	大	B4	4		○				1	e								86	中	R9

優先度評価結果一覧（盛土番号順）

No.	盛土造成地の位置		大規模盛土造成地の種類	末端	被害形態想定	第二次スクリーニング計画																																		経過観察	
						優先度評価																						その他													
						①盛土/擁壁の形状・構造						②変状					③地下水	④盛土の下の不安定土層	⑤造成年代		⑥変動確率					公共施設						公共施設の数	被害規模のランク								優先順位	経過観察頻度レベル	経過観察実施予定年度
	盛土番号	地区				のり面勾配	小段間隔	のり面保護工	ひび割れ・開口部分の傾斜	擁壁構造	判定	宅地地盤	擁壁	のり面	周辺施設	判定			造成年代	判定	点数方式（方式1）	数量化Ⅱ類方式	側部抵抗モデル	判定	優先度	住宅	避難所	輸送路	河川	鉄道	公共・福祉建物			宅地造成工事規制区域	災害危険区域	人口集中地区（DID）	土砂災害（特別）警戒区域	急傾斜地崩壊危険区域	砂防指定地	地すべり防止区域			
91	25-7	菅谷	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	24.8	-3.7	2.1	大	B4	30	○					1	c								68	中	R8
92	25-8	菅谷	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	24.8	-3.7	2.0	大	B4	39						0	d								76	中	R8
93	25-9	菅谷	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	32.7	80.9	1.5	大	B4	41						0	d								75	中	R8
94	25-10	菅谷	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	24.8	-3.7	2.2	大	B4	30		○				1	c								68	中	R8
95	25-11	菅谷	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	38.4	98.9	1.5	大	B4	47						0	c								65	中	R7
96	25-12	菅谷	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	32.7	71.4	1.9	大	B4	34		○				1	c								67	中	R7
97	25-13	菅谷	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	24.8	5.5	2.1	大	B4	30						0	d								80	中	R8
98	25-14	菅谷	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H3～H9	以降	47.5	98.9	1.5	大	B4	22	○	○				2	b								60	中	R7
99	26	神谷沢字金沢	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	可能性有	有	S46～S47	以降	17.8	1.0	1.1	大	A4	40						0	d								16	高	毎年度
100	27	神谷沢字金沢	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	有	S46～S47	以降	38.4	95.1	1.5	大	B2	218	○	○				2	a					○			20	高	毎年度
101	28	神谷沢字金沢	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S46～S47	以降	44.4	98.9	1.3	大	B4	10		○				1	c								74	中	R8
102	29	神谷沢字金沢	谷埋め型	のり面・擁壁	擁壁	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S46～S47	以降	47.5	97.2	0.5	大	B4	8						0	e								83	中	R8
103	30-1	加瀬字十三本塚	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	有	無	無	有	無	無	H15～H22	以降	5.6	-3.7	2.1	小	A4	53	○	○				2	a								11	高	毎年度
104	30-2	加瀬字十三本塚	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	可能性有	無	H15～H22	以降	24.8	85.4	0.9	大	B2	52						0	c								30	中	R6
105	30-3	加瀬字十三本塚	谷埋め型	のり面	すべり	×	○	○	○	○	非該当	無	無	無	無	無	無	無	H15～H22	以降	20.0	98.9	1.2	大	A3	29	○					1	c								7	高	毎年度
106	30-4	加瀬字十三本塚	谷埋め型	のり面	すべり	×	○	○	○	○	非該当	無	無	有	有	有	無	無	H15～H22	以降	27.3	98.9	1.3	大	A1	24	○	○				2	b								5	高	毎年度
107	30-5	加瀬字十三本塚	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H15～H22	以降	44.4	98.9	1.5	大	B4	64	○	○				2	a								45	中	R6
108	31-1	加瀬字十三本塚	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	有	H15～H22	以降	15.7	-1.4	1.6	大	B2	2		○				1	e								38	高	毎年度
109	31-2	加瀬字十三本塚	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	有	H15～H22	以降	38.4	80.9	1.5	大	B2	59						0	c								29	高	毎年度
110	31-3	加瀬字十三本塚	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	H15～H22	以降	35.5	80.9	1.3	大	B4	48	○					1	b								52	中	R7
111	32	野中沢・後楽町	谷埋め型	のり面・擁壁	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	有	H7～H8	以降	15.7	-1.4	1.5	大	B2	72	○					1	b			○					24	高	毎年度
112	33	春日字勝負沢	谷埋め型	のり面・擁壁	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無	S44～S47	以降	47.5	98.9	1.4	大	B4	94	○					1	b								49	中	R6
113	34-1	葉山	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	可能性有	有		以降	4.4	1.0	1.2	小	A4	0						0	e					○			18	高	毎年度
114	34-2	葉山	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無		以降	22.4	-1.4	1.6	大	B4	0						0	e								89	中	R9
115	34-3	葉山	谷埋め型	のり面	すべり	○	×	○	○	○	非該当	無	無	無	無	無	可能性有	有		以降	22.4	97.4	0.9	大	A1	224	○					2	a								1	高	毎年度
116	34-4	葉山	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無		以降	38.4	98.9	1.5	大	B4	72	○					1	b				○				50	中	R7
117	34-5	葉山	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無		以降	38.4	80.9	1.7	大	B4	1						0	e								88	中	R9
118	34-6	葉山	谷埋め型	すりつき	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無		以降	64.2	95.1	1.6	大	B4	0						0	e								89	中	R9
119	35	葉山	谷埋め型	のり面	すべり	○	○	○	○	○	該当	無	無	無	無	無	無	無		以降	3.3	-3.8	1.6	小	C	41						0	d								108	中	R10